

Przedmiar robót

REMONT POMIESZCZEŃ Nr 47,48,142,143 I KAPLICY W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ im.ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA W TARNOWIE

Obiekt lub rodzaj robót: **WYPOSAŻENIE**

Inwestor: **GMINA MIASTA TARNOWA**

Jednostka opracowująca kosztorys: **ARCHITEKT - PRACOWNIA PROJEKTOWA -AGNIESZKA JADERNY-GAWRON 33-100 TARNÓW
ul.BABIEGO LATA 17**

Data opracowania:
2018-09-28

Autor opracowania:
Marek Kubik

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	REMONT POMIESZCZEŃ Nr 47,48,142,143 I KAPLICY W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ im.ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA W TARNOWIE		
1.1	Element	Pom.47 i 143		
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wraz z montażem komplet mebli kąpica sanitarnego /szafki stojącej z płyty okleinowanej laminatem i blatem z płyty wodoodpornej pod zlewozmywak jednokomorowy na regulowanych nóżkach /wymiały szafki w.g wzoru i nr rysunku 6/ - kolory i detale wykończenia uzgodnić z użytkownikiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.nr 47	1	1,000	
	pom.nr 143	1	1,000	
	RAZEM:		2,000	kpl 2,000
2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wraz z montażem szafki wiszącej z płyt paździerzowych laminowanych o wym.25x30cm i wys.80cm z kpl zawiasów i uchwytów /w.g wzoru rys. nr6/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.nr 47	1	1,000	
	pom.nr 143	1	1,000	
	RAZEM:		2,000	kpl 2,000
3	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka i montaż istniejących szaf wewnątrz /szt 2/ na 4 szafy z dostosowaniem do funkcji wolnostojącej w nowych miejscach /dorobienie boku szafy i drobne naprawy/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.nr 47	4	4,000	
	pom.nr 143	4	4,000	
	RAZEM:		8,000	szt 8,000
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż karniszy o dł.3,80m /wybór karniszy po konsultacji z użytkownikiem/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.nr 47	1	1,000	
	pom.nr 143	1	1,000	
	RAZEM:		2,000	szt 2,000
5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie szafek przyłóżkowych o wys.90cm i wymiarach 50x50cm z płyty paździerzowej laminowanej /szuflada +dwie szafki otwierane/ w. rys.nr 6		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.nr 47	4	4,000	
	pom.nr 143	4	4,000	
	RAZEM:		8,000	szt 8,000
1.2	Element	Pom.48 i 142		
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wraz z montażem komplet mebli kąpica sanitarnego /szafki stojącej z płyty okleinowanej laminatem i blatem z płyty wodoodpornej pod zlewozmywak jednokomorowy na regulowanych nóżkach /wymiały szafki w.g wzoru i nr rysunku 6/ - kolory i detale wykończenia uzgodnić z użytkownikiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.nr 48	1	1,000	
	pom.nr 142	1	1,000	
	RAZEM:		2,000	kpl 2,000
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wraz z montażem szafki wiszącej z płyt paździerzowych laminowanych o wym.25x30cm i wys.80cm z kpl zawiasów i uchwytów /w.g wzoru rys. nr6/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.nr 48	1	1,000	
	pom.nr 142	1	1,000	
	RAZEM:		2,000	kpl 2,000
8	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka i montaż istniejących szaf wewnątrz /szt 2/ na 4 szafy z dostosowaniem do funkcji wolnostojącej /dorobienie boku szafy i drobne naprawy/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.nr 48	4	4,000	
	pom.nr 142	4	4,000	
	RAZEM:		8,000	szt 8,000
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż karniszy o dł.3,80m /wybór karniszy po konsultacji z użytkownikiem/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.nr 48	1	1,000	
	pom.nr 142	1	1,000	
	RAZEM:		2,000	szt 2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie szafek przytóżkowych o wys.90cm i wymiarach 50x50cm z płyty paździerzowej laminowanej /szuflada +dwie szafki otwierane/ w. rys.nr 6		
	Wylczenie ilości robót:			
	pom.nr 48	:4		4,000
	pom.nr 142	:4		4,000
	RAZEM:			8,000 szt