Pomieszczenie nr 139
II piętro

Pomieszczenie nr 138
II piętro



Pomieszczenie nr 140
II piętro



1. Projektowany nowy pion wentylacyjny
2. Szafa wnękowa istniejąca, zdemontowana, przerobiona i zamontowana z powrotem w nowym miejscu - wymiar szafy 90x60cm
3. Płytki ceramiczne na podłodze w kaciku sanitarnym i przy drzwiach wejściowych
4. Wykładzina podłogowa
5. Nowy komplet mebli kącika sanitarnego - wymiary mebli należy dostosować każdorazowo do wymiaru kącika sanitarnego po ułożeniu płytek, rodzaj zlewu i kranu oraz sposób montażu należy uzgodnić z użytkownikiem
6. W kąciku sanitarnym ściany obłożyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2m
7. Na pozostałych ścianach w pomieszczeniach wykonać lamperie do wysokości 1.60m
8. Powiększyć otwór drzwiowy, wykonać nowe nadproże, zamontować nowe skrzydła drzwiowe
9. Otwór wentylacyjny w ścianie pod stropem nad II piętrem
10. Ściana o grubości 10 cm z płyt G-K na konstrukcji stalowej
11. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem umieszczony na szafce kuchennej o wymiarach 80x60 cm
12. Umywalka umieszczona w blacie o wymiarach 130x60cm Pod blatem lodówka
13. Blat o wymiarach 90x60cm Pod blatem lodówka i szafka kuchenna
14. Biurko i krzesło
15. Szafa wykonana wg rysunku nr
16. Szafa wykonana wg rysunku nr
17. Kozetka
18. System przyzywowy przeniesiony z pomieszczenia nr 139
19. Istniejącą rurę kanalizacyjna obudować płytami GK
20. Płytki ceramiczne na podłodze w kącikach sanitanych
21. Przy zlewozmywaku i umywalce ściany obłożyć płytkami ceramicznymi do wysokości 2m

Opracował:	Arkadiusz Pieprzycki				
Rys. nr 5.	Instalacje elektryczne.				
ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA	OBIEKT:	Projekt budowlany remontu pomieszczeń w ramach przedsięwzięcia " Bezpieczna przystań seniora w DPS ul. Szpitalna w Tarnowie - etap 2017 - 2018.			
	INWESTOR:	Gmina Miasta Tarnowa, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta.			
	ADRES INWESTYCJI:	Tarnów ul. Szpitalna 53.			
	PRZEDMIOT RYSUNKU:	Projekt - fragment rzutu II piętra.			
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. A. Jaderny-Gawron uprawnienia budowlane nr 298/2000 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	PODPIS:	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. P. Gawron uprawnienia budowlane nr MPOIA/037/2010 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	PODPIS:	DATA: 11.2017 / RYS. NR 7 / SKALA 1:50

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autora zabroniona.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r.)